(1) **Έδαφος - Δάπεδα**
Boden - Fußböden

(1.1) Συσσώρευση υδάτων εντός του μνημείου μετά από βροχές
Ansammlung von Wasser innerhalb des Monuments nach Regenfällen

(1.2) Βάθος ανασκαφής που αφήνει εκτεθειμένες τις υποβαθμίσεις των τοίχων της Βασιλικής (κονιοπαγούες και λίθοι)
Tiefe der Ausgrabung, welche die Unterfundamentierungen der Basilikamauern (Sklaveinstellungen und Zwischenwände), aber auch Konstruktionen südlich der Werkstatt freilegen lässt.

(1.3) Δάπεδο εκλιθείσας από σφοδρή πλήρους καταβαθυνόμενο
Fußboden der Kirche aus Spolien vollständig abgetragen

(1.4) Δάπεδο νάρθηκα από κεφαμιδα πλακίδια καταστραμμένο
Fußboden des Narthex aus Keramikplatten zerstört

(1.5) «Ρωμαϊκή» αβαθής δεξαμενή σε ερειπωδη κατάσταση
"Römische" seichte Zisterne in ruinösem Zustand

(2) **Τοίχοι και άλλα δομικά στοιχεία**
Mauern und andere Bauelemente

(2.1) Τοίχοι με προβλήματα ανάπτυξης βλάστησης στην στέψη τους. Κάποιες πολλαπλές επεμβάσεις συντήρησης στη στέψη με τσιμεντοκονιάματα έχουν αστοχήσει. Κυδώνες πτώσης λίθων και κονιαμάτων
Mauern mit Problemen des Pflanzenbewuchses auf der Mauerkrone. Einige alte Restaurierungsmaßnahmen mit Zementmörtel auf der Mauerkrone waren ineffektiv. Gefahr des Absturzes von Steinen und Ziegeln

(2.2) Κόγχη σε ερειπωδη κατάσταση και υποβαθμισμένη μετά από τοπικές καθαιρέσεις για την ανάγνση των πολλαών οικοδομικών φάσεων
Apsis in ruinösem Zustand und abgewertet nachdem für die Bedürfnisse der alten Grabungen teilenweise Elemente entfernt wurden.

(2.3) Κάτος σπιλοβάτης σε ερειπωδη κατάσταση μετά από καθαίρεση μεγάλου τμήματός του για την ανάγνση των πολλαών οικοδομικών
Sockelmauer in ruinösem Zustand, nachdem ein großer Teil für die Bedürfnisse der alten Grabungen entfernt wurde.

(2.4) Κίονες εκλησίας σε ανάρωα και θρυαιμμενή μορφή επί πλίνων στον ναό
Säulen der Kirche unversehrt und in Bruchstücken auf dem Boden

(2.5) Ανώφλι κεντρικής θύρας βασιλικής σε καλή κατάσταση. Τοπικές αποκολλήσεις λίθων από τις λιθοδομές λόγω φυσικών αιτιών. Κατάλοιπα του αρχικού ανωφλίου στο δεξιό τμήμα της θύρας σε καλή κατάσταση.
Türsturz der Mittelpforte der Basilika in gutem Zustand. Örtliche Ablösungen der Steine aus dem Mauerbau aufgrund freiliegender Fundamente. Festigung notwendig.

(2.6) Κατάλοιπα τοίχων βασιλικής με κεδύνια διαφορές
Mörtel der Basilikamauern erosionsgefährdet

(2.7) Ερείπια τοξωτού προστενώματος νάρθηκα σε καλή κατάσταση διατήρησης. Ανάγκη άμεσων μέτρων υποστήριξης
Reste der gewölbten Vorüberdachung südlich in schlechtem Erhaltungszustand. Unmittelbare Maßnahmen zur Abstützung notwendig.

(2.8) Οι πρώτερα τοποθετημένοι σφράγιδοι κιόνων κλασικής φάσεως από διαφορετικά μάρμαρα
Verteilt positionierte Säulenstrommeln der klassischen Phase durch Dübel

(2.9) Ιερά Τράπεζα εκκλησίας κατεδαφισμένη
Altar der Kirche abgetragen

(3) **Διάφορα άλλα προβλήματα**
Verschiedene andere Probleme

(3.1) Πλήθος αρχιτεκτονικών μελών και επιγραφών διάσπαρτων στο χώρο του μνημείου. Αυθεντικά προβλήματα
Zahlreiche verstreute Bauglieder und Inschriften in der Umgebung des Monuments. Authentische Probleme und Abwertung des Bildes vom Gelände

(3.2) Προβλήματα ανασφαλειστότητας των φάσεων του κτιρίου
Probleme der Lesbarkeit der Bauphasen des Gebäudes

(3.3) Προβληματική πρόσβαση του κοινού με ξύλινες πρόχειρες κλίμακες. Απολαμβάνεται σύνολο με κινητικές δυσκολίες
Problematischer Zugang für die Öffentlichkeit über Holztreppen. Ausschließlich gehbehinderter Personen

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ. ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ
ANTIKES OLYMPIA, GRIECHENLAND. ZEUSHEILIGTUM
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑ / ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
BAUAUFNAHME DER PHIDIASWERKSTATT / BASILIKA IN OLYMPIA

Τίτλος Μελέτης \ Titel der Studie

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑ / ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
RESTAURIERUNG DER PHIDIASWERKSTATT / BASILIKA IN OLYMPIA

Είδος Μελέτης \ Art der Studie
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
RESTAURIERUNG STUDIE

Φορείς του Έργου \ Auftraggeber
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ \ DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT

Εκπονητικά έτη(ος) \ Art der Arbeit
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ \ DOKUMENTATION & RESTAURIERUNG

Είδος σχεδίων \ Zeichnungen
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ \ ARCHITEKTONISCHE

Είδος μελέτης \ Art der Studie
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ \ PRÄSENTATION DES ARCHÄOLOGISCHEN ZUSTANDS

Τρόπος σχεδίασης \ Art der Zeichnungen
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ \ TRADITIONELL UND DIGITAL

Φύλα σχεδίου \ Inhalt der Zeichnungen
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ
ÖSTLICHE & WESTLICHE ANSICHT

Κάτοψη της Βασιλικής \ Planansicht der Basilika

Κλίμακα σχεδίου \ Zeichnung Skalierung
1 : 50
Α/Α Αρχείου σχεδίων \ Std. for. des Περιοχής
Τοίχοση μελέτης \ Ausgaben der Studie

ΦΑ-03

Αρμόδιος Μελέτης \ Architektonische Studie

Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
Deutsches Archäologisches Institut
Δρ. Θεμιστοκλής Μπλής
Dr. Themistoklis Bilis
Dr. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. / Αναπληρωτής Ε.Μ.Π.
Architekt NTUA

Αρμόδιος Α Αναπληρωτή Αποτύπωση - Φωτογραμμετρία - Σχεδίαση \ Architektonische - Photogrammetrische Dokumentation - Zeichnungen

Γραφείο Έδαφών Αρχιτεκτονικών Εφαρμογών "ΙΜΑΝΤΟΣΙΣ"
Büro für Spezielle Architektonische Anwendungen "IMANTOSIS"
www.imantosis.gr / e-mail: restoration@imantosis.gr
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. / Αναπληρωτής Ε.Μ.Π.
Architekt NTUA M.Sc.
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π. Θ. / Αναπληρωτής Ε.Μ.Π.
Architekt Uni Kassel

Στατική Μελέτη \ Statische Studie

Γραφείο Στατικών Μελετών Π. Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες
Statisches Designbüro P. Panagiotopoulos & Mitarbeiter

Σύμβουλοι Εδαφοτεχνικών Θεμάτων \ Berater Bodentechnischer Fragen

Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
Edafos Consultants Engineers S.A.

Μελέτη Συντήρησης \ Restaurierung Studie

Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
Deutsches Archäologisches Institut
Σωτηρόπουλος Άγγελος
M.Sc. Συντηρητής Αρχαιοτήτων
Sotiropoulos A.
Restaurator

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
Αριθμ. πρωτ. 260562/I-6-21
Προς: Αποδοχή σχεδίου συνοδείας
Κοιν.: ΤΟ ΕΤΕΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ
Προσοχή: Προσοχή στις ΔΑΒΜΜ
Εγκρίνεται η αποδοχή σχεδίου συνοδείας
Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας
Βλαχούλη Μ.
Αρχαιολόγος Α' Βαθμού

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ
ÖSTLICHE ANSICHT

ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ
WESTLICHE ANSICHT

Themistoklis Vlachoulis
02.09.2022 08:28