Themistoklis Vlachoulis
06.09.2022 09:35

(1) **Έδαφος - Δάπεδα**
Boden - Pflaster

(1.1) Διάνοιξη παλαιών ανασκαφών Mallwitz στην αυλή της εκκλησίας (δυτικός χώρος). Επίχωση με ειδικού κατάλληλης διαβάθμισης. Κατασκευή Drainage με παροχέτευση ομβρίων υδάτων στην κοιλότητα των παλαιών ανασκαφών
Öffnung der alten Mallwitz-Ausgrabungen im Saal der Kirche (westlicher Bereich). Aufschüttung mit Material geeigneter Qualität. Entwässerungsbau mit Regenwasserableitung in den Hohlraum der alten Ausgrabungen

(1.2) Επίχωση εσωτερικά στο ύψος του δαπέδου της βασιλικής
Zuschütten bis auf die ursprüngliche Höhe des Basilika-Bodens

(1.3) Μερική αναπαλίωση δαπέδου από λίθους του δαπέδου ανασκαλικού αποθέτη με βάση τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης
Partielle Restaurierung des Bodens mit der Nutzung der Steine im Depot östlich der Kirche nach den Plänen der Architekturstudie

(1.4) Μερική αναπαλίωση δαπέδου από αντίγραφα κεραμικών πλακιδίων
Partielle Restaurierung des Bodens mit Kopien von Keramikfliesen

(1.5) Συντήρηση και επίχωση εσωτερικά στο ύψος του δαπέδου της βασιλικής
Konservierung und Zuschütten bis auf die ursprüngliche Höhe des Basilika-Bodens

(2) **Τοίχοι και άλλα δομικά στοιχεία**
Wände und andere Strukturelemente

(2.1) Μερική αποκατάσταση και συντήρηση της στέψης των τοίχων
Partielle Restaurierung und Konservierung der Mauerkronen

(2.2) Αποκατάσταση κόγης και τοξωτών παραθύρων βασιλικής με βάση τα ειδικά σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης και σύμφωνα με στατική μελέτη
Restaurierung der Apsis und gewölbten Basilikafenster nach den Plänen der Architekturstudie und der statischen Studie

(2.3) Αποκατάσταση νότιου στυλοβάτη με χρήση των λίθων που βρίσκονται στον ανασκαλικό αποθέτη
Restaurierung des Südlichen Stylobats mit den Quadern im Depot östlich der Kirche

(2.4) Συντήρηση-συναρμολόγηση μαρμάρινων κιόνων και αναστήλωσή τους σε αρχικές και σωζόμενες θέσεις
Restaurierung (Konservierung - Zusammensetzung) von Marmorsäulen in ursprünglicher oder ähnlicher Positionen

(2.5) Ενέματα με συμβατή σύνθεση κονιάματος με βάση τη μελέτη συντήρησης και δόσεως σύμφωνα με στατική μελέτη
Injektionen mit kompatiblem Mörtel basierend auf der Konservierungsstudie und Maßnahmen gemäß der statischen Studie

(2.6) Στεφάνωμένη με διαχρωματίς απόχρωσης ειδικό κονίαμα με βάση τη μελέτη συντήρησης
Mörtel - Abdeckung mit farblicher Unterscheidung des ursprünglichen Materials gemäß der Konservierungsstudie

(2.7) Μερική αποκατάσταση τοξωτού προσανέμματος βασιλικής με βάση τα ειδικά σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης και σύμφωνα με στατική μελέτη
Partielle Restaurierung des Eingang gemäß der Architekturstudie und der statischen Studie

(2.8) Μερική αποκατάσταση σφονδύλων κιόνων κλασικής φάσης με βάση την αρχιτεκτονική μελέτη και σύμφωνα με στατική μελέτη
Partielle Wiederherstellung der Säulen der Klassische Phase gemäß der Architekturstudie und der statischen Studie

(2.9) Μερική αποκατάσταση ιερού τράπεζας και εξωτερίου
Partielle Restaurierung des Altares und des Kivorion

(3) **Διάφορα άλλα προβλήματα**
Andere Probleme

(3.1) Τοποτοπίση και ένθεση αρχιτεκτονικών μελών και επιγραφών
Ordnung und Ausstellung von Architekturgliedern und Inschriften

(3.2) Πληροφοριακές πινακίδες
Informationsschilder

(3.3) Κατασκευή ράμπας για άτομα με κινητικές δυσκολίες
Herstellung einer Rampe

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Τμήμα Αρχαίου Οικοδομήματος / Teil des Klassischen Gebäudes.
- Τμήμα Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Φάσης / Teile der Römischen und Byzantinischen Phase.
- Μερική αποκατάσταση και συντήρηση της στέψης των ιστορικών τοίχων. / Partielle Restaurierung und Konservierung der Mauerkronen
- Επιχώσεις / Zuschütten
- Κεκλιμένα επίπεδα κίνησης / Bewegungsflächen.
- Νέες κατασκευές (Λίθοι και πλίνθοι) / Neue Konstruktionen (Steinmauerwerk und Ziegelmauerwerk).
- Αρχαία μέλη σε δεύτερη χρήση / Antike Bauglieder in Wiederverwendung .
- Νέο αρχιτεκτονικό μέλος και συμπληρώσεις / Neues Bauglied und Ergänzungen
- Προτεινόμενες Τομές σε βάθος 1μ / Vorgeschlagene Schnitte in 1 m Tiefe

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ
ANTIKES OLYMPIA, GRIECHENLAND, ZEUSHEILIGTUM
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑ / ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
BAUAUFNAHME DER PHIDIASWERKSTATT / BASILIKA IN OLYMPIA

Τίτλος Μελέτης \ Titel der Studie
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑ / ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
RESTAURIERUNG DER PHIDIASWERKSTATT / BASILIKA IN OLYMPIA

Είδος Μελέτης \ Art der Studie
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
RESTAURIERUNG STUDIE

Φορέας του Έργου \ Auftraggeber
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ \ DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT

Κατηγορία έργου \ Art der Arbeit
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ \ DOKUMENTATION & RESTAURIERUNG

Είδος σχεδίου \ Zeichnungen
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ \ ARCHITEKTONISCHE

Είδος μελέτης \ Art der Studie
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ \ PRÄSENTATION DES ARCHÄOLOGISCHEN ZUSTANDS

Σύστημα σχεδίασης \ Art der Zeichnungen
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ \ TRADITIONELL UND DIGITAL

Είδος σχεδίου \ Inhalt der Zeichnungen
ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
VORSCHLAG GRUNDRISS


Κάτοψη της βασιλικής \ Planansicht der Basilika

Κλίμακα \ Maßstab: 1 : 50

Αριθμός σχεδίου \ Zeichnung Nummer: ΦΠ01

Α/Η Αρχείου σχεδίων \ Lfd. Nr. des Planarchivs

Έκδοση μελέτης \ Ausgabe der Studie

Αρχιτεκτονική Μελέτη \ Architektonische Studie

Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
Deutsches Archäologisches Institut
Δρ. Θεμιστοκλής Μπλής Dr. Themistoklis Blis
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. / Ingenieurbüro E.M.P. Architekt NTUA

Αρχιτεκτονική & Αρχαιολογική Αποτύπωση - Φωτογραμμετρική Αποτύπωση - Σχεδίαση \ Architektonische + Photogrammetrische Dokumentation + Zeichnungen

Γραφείο Ειδικών Αρχιτεκτονικών Εφαρμογών "ΙΜΑΝΤΟΣΙΣ"
Büro für Spezielle Architektonische Anwendungen "IMANTOSIS"
www.imantosis.gr / e-mail: restoration@imantosis.gr
Γιαννούλης Δημήτριος Giannoulis Dimitrios
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. / Ingenieurbüro E.M.P. Architekt NTUA M.Sc.
Καμπούρης Απόστολος Kampouris Apostolos
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π. Θ. / Ingenieurbüro E.M.P. Architekt UTh M.Sc.

Στατική Μελέτη \ Statische Studie

Γραφείο Στατικών Μελετών Π. Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί
Statisches Designbüro P. Panagiotopoulos & Mitarbeiter
Bauingenieure

Συμβούλιο Εδαφοτεχνικών Θεμάτων \ Service Bodentechnischer Fragen

Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
Edafos Consultants A.G.

Μελέτη Συντήρησης \ Restaurierung Studie

Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
Deutsches Archäologisches Institut
Σωτηρόπουλος Άγγελος Sotiropoulos A.
M.Sc. Συντηρητής Αρχαιοτήτων Restaurator

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
11/11/2022
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σύμφωνα με τους όρους της
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΑΜΠΣ / ΔΑΒΜΜ
Αριθ. Πρωτ. 26562/7-6-21
Η Προϊσταμένη της ΔΑΒΜΜ
Αρχαιολόγος Α' βαθμού