



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ/κή Δ/ση: Σαπφούς 22
81 131 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο: 22510 40716

E-mail: efales@culture.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: κ. Αχιλλαδέλη Χαράλαμπο
Εργολαβικές – οικοδομικές Εργασίες
Ορνός - Λήμνου – ΤΚ 81400
E-mail: achilladelis@hotmail.com

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να προβεί στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που αφορούν στην διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και χωμάτινων διαδρομών (CPV: 90522400-6 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους) του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου, προκειμένου να καταστεί ο αρχαιολογικός χώρος λειτουργικός για το κοινό καθώς και να αναβαθμιστεί αισθητικά.

Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει από τις πιστώσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – *NextGeneration EU*, και ειδικότερα του στο πλαίσιο του 1^{ου} υποέργου: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου», του έργου: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου», με κωδικό 2022ΤΑ01400005 της ΣΑΤΑ 014 και με κωδικό ΟΠΣ MIS 5150212, που υλοποιείται με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Οι εργασίες και οι ποσότητες των υλικών που απαιτούνται για την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και των χωμάτινων διαδρομών του αρχαιολογικού χώρου της Πολιόχνης, αναγράφονται αναλυτικά στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση και έχει προϋπολογιστεί ότι θα απαιτηθούν έως 35.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'9-3-2021), παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος οφείλετε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- β. Φορολογική ενημερότητα
- γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε εντύπως σχετική προσφορά για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στην διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και χωμάτινων διαδρομών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Συνημ.: α) Η Τεχνική Έκθεση
β) Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου

Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**Διαμόρφωση πλατώματος εκδηλώσεων και διαδρομών επισκεπτών, στο πλαίσιο της πράξης:
«Αποκατάσταση Δυτικού Τομέα Προϊστορικού Οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου»**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση έχει σκοπό να περιγράψει όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν για την έρρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων και του υπαίθριου χώρου στον αρχαιολογικό χώρο του προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης, που βρίσκεται επί αγροτικής οδού, στην κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Καμινίων του Δήμου Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένους τεχνίτες που θα φέρουν σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Οικοδόμοι, Ξυλουργοί).

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και αφορούν στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και χωμάτων διαδρομών του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης ν. Λήμνου θα επιβλέπονται από το προσωπικό της Υπηρεσίας. Αναλυτικότερα, οι εργασίες αφορούν στην δημιουργία πλατώματος θέασης/εκδηλώσεων, στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του, προκειμένου να καταστεί ο αρχαιολογικός χώρος λειτουργικός από τους επισκέπτες καθώς και να αναβαθμιστεί αισθητικά.

A. Εργασίες, υλικά και ποσότητες που απαιτούνται

Πίνακας 1. Εργασίες και προμήθειες υλικών

A/A	Εργασίες / προμήθειες υλικών	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης
1	Δημιουργία πλατώματος θέασης/εκδηλώσεων		
1α	Προμήθεια και τοποθέτηση αργών λίθων για το γέμισμα των συρματοκιβωτίων	50	κ.μ.
1β	Τοποθέτηση και γέμισμα συρματοκιβωτίων	50	τμχ
1γ	Οριοθέτηση της περιοχής του πλατώματος	60	μ.
1δ	Τοποθέτηση γεωφάσματος/οικοδομικού νάιλον	200	τ.μ.
2	Διαμόρφωση της διαδρομής των επισκεπτών στον δυτικό τομέα		
2α	Τοποθέτηση και πλήρωση συρματοκιβωτίων	120	τμχ

B. Περιγραφή των εργασιών**1. Δημιουργία πλατώματος θέασης/εκδηλώσεων**

Το πλάτωμα θα δημιουργηθεί στο εσωτερικό της περιοχής που ορίζεται από το κτίριο της έκθεσης και την αποστραγγιστική τάφρο του βόρειου τομέα του αρχαιολογικού χώρου. Θα αποτελείται από ένα στηθαίο 50 συρματοκιβωτίων, διαστάσεων 50 εκ. πλάτος X 100 εκ. μήκος X 50 εκ. ύψος, τα οποία θα τοποθετηθούν σε διαμορφωμένο έδαφος, σύμφωνα με το σχέδιο που θα δοθεί από την υπηρεσία, και τα οποία θα γεμίσουν με αργούς λίθους. Τα συρματοκιβώτια θα πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αλφαδιασμένα, ευθυγραμμισμένα, γεμισμένα χωρίς κενά και κλεισμένα με σύρμα από γαλβανισμένο χάλυβα. Με το κλείσιμο κάθε συρματοκιβωτίου θα γίνεται έλεγχος, έτσι ώστε οι άκρες των συρμάτων να είναι στραμμένες προς το εσωτερικό του κιβωτίου, διασφαλίζοντας με αυτόν τρόπο την ασφάλεια των επισκεπτών. Στην κάθετη επιφάνεια των συρματοκιβωτίων και της περιμετρικής κατασκευής, προς το εσωτερικό του πλατώματος, για την αποφυγή απώλειας του υλικού γεμίσματος, θα τοποθετηθεί οικοδομικό νάιλον. Το νάιλον θα στερεωθεί στα τοιχώματα των συρματοκιβωτίων με γαλβανισμένο σύρμα.

Η πλήρωση του πλατώματος θα γίνει με το χώμα, που θα προκύψει από τη διαμόρφωση. Κατόπιν, στην επιφάνεια του πατημένου και διαμορφωμένου εδάφους θα τοποθετηθεί διπλή στρώση γεωφάσματος με σκοπό την αποφυγή βλάστησης ζιζανίων και για την καλύτερη προστασία της δομής (π.χ. προβλήματα καθίζησης της καλά πατημένης επιφάνειας). Τα τελευταία 15 εκ. της επιφάνειας θα πρέπει να διαμορφωθούν με τρόπο ώστε να διαμορφωθεί γέμισμα με μείγμα βότσαλου διαφορετικών κοκκομετριών, άμμου και χώματος. Στην πλευρά των πρανών και προς το κτίριο της έκθεσης, θα δημιουργηθεί περιμετρική κατασκευή από ξύλο θαλάσσης/σουηδική ξυλεία, ύψους 15 εκ., για τον εγκιβωτισμό του σταθεροποιημένου δαπέδου της επιφάνειας του πλατώματος. Η σταθεροποίησή του δαπέδου θα γίνει με μηχανικό ρολό ή συμπιεστή εδάφους (βατραχάκι). Σε περίπτωση που η εργασία εκτελείται με τη χρήση συμπιεστή εδάφους, το πάτημα θα εκτελείται με φορά από την περίμετρο προς το κέντρο της περιοχής.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την προμήθεια των λίθων λατομείου για την πλήρωση των συρματοκιβωτίων, την τοποθέτηση και την πλήρωση των συρματοκιβωτίων με αργούς λίθους, την τοποθέτηση γεωφάσματος και νάιλον, τη δόμηση της ξύλινης κατασκευής για τον εγκιβωτισμό του επιφανειακού στρώματος του πλατώματος, καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την πραγματοποίηση της κατασκευής εγκιβωτισμού, ύψους 15 εκ. και συνολικού μήκους 60 μ.

2. Διαμόρφωση διαδρομής επισκεπτών στον δυτικό τομέα

Πρόκειται για τη δημιουργία διαδρόμου κατά μήκος της περιφράξης του δυτικού τομέα, συνολικού μήκους 65 μ. Αρχικά, θα απομακρυνθεί το υφιστάμενο λίθινο υλικό από τον χώρο δίπλα στην περιφράξη. Στη συνέχεια και σε απόσταση ασφαλείας 40 εκ. από την περιφράξη, το έδαφος θα διαμορφωθεί κατάλληλα για την τοποθέτηση των συρματοκιβωτίων. Θα χρησιμοποιηθούν 120 συρματοκιβώτια. Τα συρματοκιβώτια θα είναι αλφαδιασμένα, ευθυγραμμισμένα, γεμισμένα χωρίς κενά και κλεισμένα με σύρμα από γαλβανισμένο χάλυβα.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την τοποθέτηση και την πλήρωση των συρματοκιβωτίων με αργούς λίθους.

Σημείωση: Οι χωματουργικές εργασίες, οι εργασίες για τη συμπίεση του σταθεροποιημένου δαπέδου, η προμήθεια των συρματοκιβωτίων καθώς και η προμήθεια των αδρανών υλικών (εκτός των αργών λίθων για το γέμισμα των συρματοκιβωτίων) αποτελούν αντικείμενο άλλων συμβάσεων.

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Έργο: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στην διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και χωμάτων διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο Πολιόχνης, ν. Λήμνου)					
A/A	Είδος - περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)
A/A	Εργασίες / προμήθειες υλικών	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	5	6 = 4 X 5
1	Δημιουργία πλατώματος θέασης/εκδηλώσεων				
1α	Προμήθεια και τοποθέτηση αργών λίθων για το γέμισμα των συρματοκιβωτίων	50	κ.μ.		
1β	Τοποθέτηση και γέμισμα συρματοκιβωτίων	50	τμχ		
1γ	Οριοθέτηση της περιοχής του πλατώματος	60	μ.		
1δ	Τοποθέτηση γεωφάσματος/οικοδομικού νάιλον	200	τ.μ.		
2	Διαμόρφωση της διαδρομής των επισκεπτών στον δυτικό τομέα				
2α	Τοποθέτηση και πλήρωση συρματοκιβωτίων	120	τμχ		
	Σύνολο				€
	Φ.Π.Α. 24%				€
	Γενικό Σύνολο				€

Ο προσφέρων